

## まとめ(抜本対策工事の評価)

### 漏水防止対策工事・浸出水処理施設等工事

- ドレーントンネル、遮水壁の完成により処分場内の地下水位は低下している。
- 水処理施設の完成により、安定的・効率的に保有水、浸出水が処理されている。
- 今後、キャッピング工事の完成、浸出水の揚水により、処分場からの浸出液の漏水は無くなる。

### 浄化促進工事

- 本施工の開始により、処分場内は好気的環境に変化しつつある。
- 水質、ガスとも高濃度汚染部で改善傾向がみられる。