

完了検査時に必要な書類・工事写真等〔木造戸建て住宅(軸組工法)〕

(令和7年4月1日以降に工事着手する建築物)

○完了検査時に必要な工事写真、書類

- ・記載の〔書類〕や〔工事写真〕は一例であり、必要に応じ準備してください。別の方法で品質や性能を確認できる場合は代えることができます。
- ・検査時に隠蔽部となるものについては、書類や工事写真による検査を行います。
- ・検査に必要な書類や工事写真等が不足している場合、検査済証を交付できないことがあります。

【木造の戸建て住宅の場合】

- ・新2号の場合、検査特例の適用が受けられないため、すべての建築基準関係規定に適合することを検査します。
- ・新2号の場合、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物は使用できません。

項目	内容	現場検査	書類(例)	工事写真(例)	2号建築物 検査特例 なし	3号建築物 検査特例 あり	
						令10条3号	令10条4号
【意匠】							
敷地・道路 法第19条 法第42条 法第43条 法第44条 法第47条 法第31条	敷地形状、高低差	目視、計測	—	—	○	○	○
	道路の幅員、接道長さ 2項道路(セットバック)	目視、計測	—	—	○	○	○
	擁壁、門、塀の有無	目視	—	—	○	○	○
	排水経路(公設桝への接 続)	目視	—	—	○	○	○
	浄化槽の位置、型番	目視	—	—	○	○	○
容積率 建ぺい率 高さ 法第52条 法第53条 法第55条 法第56条	敷地境界の確認、方位	目視、計測	—	—	○	○	○
	建築物の形状、位置(道路 や隣地からの離れ)	目視、計測	—	—	○	○	○
	立面図との照合(各部分の 高さの確認)	目視、計測	—	—	○	○	○
屋根・外壁 法第22条 法第23条 法第61条 法第62条	屋根の防火性能	(不可)	納品書(認定)、 出荷証明書	材料、厚み	○	—	○
	外壁、軒裏の防火性能 (延焼のおそれのある部分)	(不可)	納品書(認定)、 出荷証明書	材料、厚み、 屋内側被覆	○	—	○
	防火設備の位置、仕様 (防火地域、準防火地域)	位置目視、ラ ベル	納品書(認定)、 出荷証明書	材料、仕様	○	—	○
居室の採光・ 換気等 法第28条 法第28条の2 法第36条	開口部の寸法、位置 (採光・換気等)	(不可)	納品書(認定)、 出荷証明書、明細書 等	材料、厚み、ラベル	○	—	—
	内装材の防火性能(種類)	目視、計測	—	—	○	—	○
	シックハウス等対策	目視、計測	—	—	○	○	○
	階段の形状、手すり	目視、計測	—	—	○	○	○
建築設備 法第32条 法第36条 令第129条の2 の4 令第129条の2 の5	換気設備の位置・換気能 力、給気口等の位置	位置目視	出荷証明書	—	○	—	—
	電気設備(電力の引込)	目視	—	—	○	—	—
	給排水の配管(材料、止 水弁)	目視	—	—	○	—	—
	ガスの配管(ガス栓、接続 方法)	目視	—	—	○	—	—
	給湯設備の転倒対策	目視	—	—	○	—	—
	火災警報器の位置	目視	—	—	○	○	○

項目	内容	現場検査	書類(例)	工事写真(例)	2号建築物 検査特例 なし	3号建築物 検査特例 あり	
						令10条3号	令10条4号
【構造】							
建築材料の 品質 法第37条 令第41条 令第74条	杭の品質	(不可)	納品書	規格(刻印)、長さ、 径	○	—	—
	鉄筋の品質	(不可)	出荷証明書 等	ロールマーク	○	—	—
	コンクリートの品質、強度	(不可)	(JIS認証工場)納品書、 (JIS認証工場以外) 納品書・配合計画書・ 圧縮強度試験報告書	—	○	—	—
	木材の品質 (集成材等の場合)	(不可)	納品書	規格(刻印、ラベル)	○	—	—
	接合金物の品質	(不可)	納品書、カタログ	規格、種類、仕口の 種別	○	—	—
基礎・地盤 令第38条 令第73条 令第79条	支持地盤の位置、種類、 支持力	(不可)	施工報告書、 地盤調査報告書	施工状況(杭、地盤 改良等)	○	—	—
	配筋(径、本数、継手長さ、 かぶり厚さ、開口部補強)	(不可)	—	配筋状況(フック・ ユニット鉄筋等)	○	—	—
	基礎断面(形状、出来高)	(不可)	—	基礎形状、寸法、施工 状況、ジャンカの有無	○	—	—
土台 令第42条	基礎との緊結(アンカーボ ルトの材質、形状、寸法)	(不可)	—	アンカーボルトの位 置(柱からの距離 等)	○	—	—
柱 令第43条 令第47条	柱の小径 欠込み部の補強	(不可)	納品書	施工状況	○	—	—
	接合部	(不可)	納品書	施工状況(仕口の状 況)	○	—	—
梁 令第44条	耐力上支障のある欠込み (中央部付近)	(不可)	—	施工状況	○	—	—
筋かい、耐 力壁 令第45条 令第46条 令第47条	欠込み部の補強	(不可)	—	施工状況	○	—	—
	接合部(継手・仕口)	(不可)	—	施工状況	○	—	—
	筋かい、耐力壁等の配 置、種類	(不可)	—	施工状況	○	—	—
床組・ 小屋組 令第46条	火打材の設置状況	(不可)	—	施工状況	○	—	—
	振れ止めの設置状況	(不可)	—	施工状況	○	—	—
屋根ふき材 令第39条	屋根ふき材の緊結	(不可)	—	施工状況	○	—	—
防腐措置 令第49条	防腐防蟻処理の方法・範 囲(仕様)	(不可)	出荷証明書、 処理証明書	施工状況(使用材 料、処理範囲)	○	—	—
【省エネ】							
外皮等	断熱仕様(基礎、外壁、 床、屋根)	(不可)	納品書、出荷証明 書、施工証明書	断熱材の種類、厚 み、施工状況	○	—	—
	開口部の材料(枠・ガラ ス)	目視	納品書、出荷証明書	—	○	—	—
設備機器等	暖房設備(仕様、設置状 況)	位置目視	納品書、出荷証明書	型番	○	—	—
	冷房設備(仕様、設置状 況)	位置目視	納品書、出荷証明書	型番	○	—	—
	換気設備(仕様、設置状 況)	位置目視	納品書、出荷証明書	型番	○	—	—
	照明設備(種類)	位置目視	納品書、出荷証明書	型番	○	—	—
	給湯設備(種類、熱効率 等)	位置目視	納品書、出荷証明書	型番	○	—	—